

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



CARTA PROPOSTA



A
Comissão Permanente de Licitação
Pacatuba – Ceará
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2021 – TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA DE AREIA DO CEU DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS LOCALIZADO NO JEREISSATI III EM PACATUBA – CE

Prezados Senhores, Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos Serviços o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2021 – TP pelo valor global de R\$ 247.245,80 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)

O prazo de vigência do contrato será de 90 (NOVENTA) dias a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93 alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 60 (SESSENTA DIAS).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romulo Moura Nunes, Carteira de identidade n° 2003015064404. Expedida em 05/07/2003, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 041.616.603-24, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Licitação.


Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como:

Materiais, equipamento e mão de obra
Carga, transporte, descarga e montagem
Salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciário e outros,
Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações
Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Canindé 05 de abril de 2021.


FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES
CPF: 041.616.603-24
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA –ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27
SOCIO ADMINISTRADOR.


Anibal Albuquerque Pereira
Engenheiro
CREA N° 9554-D CE

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA DE ÁREA DO CIEU CENTRAL DE ABRIGOS E SERVIÇOS DE UNIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NO QUADRO 01 DE 04 PRAÇA TUBA - CE	DATA: 02/04/2021	ITEM: 22.41%
DESCRIÇÃO:	CONSTR. E LANC. DA PRAÇA COM QUADRA DE ÁREA DO CIEU CENTRAL DE ABRIGOS E SERVIÇOS UNIFICADOS, LOCALIZADA NO QUADRO 01 DE 04 PRAÇA TUBA - CE	FONTE: 008 - COM DE CONSERVAÇÃO	VERSÃO: 01.00%
LOCAL:	JARDIMSA II 01 04 PRAÇA TUBA - CE	PREÇO: 0,00%	REVISÃO: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FACATUBA - CE		



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.1.0619	LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CMAADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS (M)	SEMPRA	M	0,0000179	221,36	0,13
EQUIPAMENTO:						0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,13
MÃO DE OBRA:						0,03
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,03
VALOR:						0,16
2.1.02784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m (M)	SEMPRA	M	2,48221945	13,21	32,79
TOTAL MÃO DE OBRA:						32,79
VALOR:						32,79
2.2.0829	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO (M)	SEMPRA	M	0,02779317	158,34	3,58
EQUIPAMENTO:						1,25
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,83
MÃO DE OBRA:						12,99
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,99
VALOR:						17,99
2.3.0291	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M)	SEMPRA	M	1,05011139	46,01	47,39
TOTAL MÃO DE OBRA:						47,39
VALOR:						65,21
3.1.0000	LASTRO DE ARBIA FINA ADQUIRIDA (M)	SEMPRA	M	1,08273279	13,21	21,04
TOTAL MÃO DE OBRA:						21,04
VALOR:						21,04
3.2.0188	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO (M)	SEMPRA	M	1,97296208	17,83	33,38
EQUIPAMENTO:						107,83
TOTAL EQUIPAMENTO:						231,32
MÃO DE OBRA:						33,34
TOTAL MÃO DE OBRA:						63,11
MATERIAL:						94,77
TOTAL MATERIAL:						191,22
VALOR:						422,54
3.3.0000	LASTRO DE PO DE PEDRA (M)	SEMPRA	M	1,21738158	13,21	16,08
TOTAL MÃO DE OBRA:						16,08
MATERIAL:						41,83
TOTAL MATERIAL:						41,83
VALOR:						57,91
4.1.0248	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,27x0,39x1,00)m C/RELAJAMENTO (M)	SEMPRA	M	3,18845980	17,83	3,01
EQUIPAMENTO:						4,48
TOTAL EQUIPAMENTO:						7,47
MÃO DE OBRA:						10,55
TOTAL MÃO DE OBRA:						10,55
SERVIÇO:						0,39
TOTAL SERVIÇO:						0,39
VALOR:						18,41
5.1.0208	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUAJO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:9) (M)	SEMPRA	M	7,72941817	17,83	137,82
EQUIPAMENTO:						110,71
TOTAL EQUIPAMENTO:						248,53
MÃO DE OBRA:						11,43
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,43
MATERIAL:						31,71
TOTAL MATERIAL:						155,68
VALOR:						404,21
5.2.0189	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. REFINAÇÕES LITS. 6 X 6 (M)	SEMPRA	M	1,21103037	14,82	17,67
EQUIPAMENTO:						21,71
TOTAL EQUIPAMENTO:						39,38
MÃO DE OBRA:						1,58
TOTAL MÃO DE OBRA:						2,22
MATERIAL:						7,54
TOTAL MATERIAL:						14,87
VALOR:						53,85
5.3.04161	ARMADURA DE AÇO CA 60B2 (M)	SEMPRA	M	0,37148722	118,18	1,33
EQUIPAMENTO:						1,33
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,33
MÃO DE OBRA:						1,41
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,50
MATERIAL:						2,91
TOTAL MATERIAL:						1,08
VALOR:						7,87
5.4.0373	CONCRETO FVMBR. FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (B/TRANSF) (M)	SEMPRA	M	0,00205000	18,29	0,00
EQUIPAMENTO:						21,74
TOTAL EQUIPAMENTO:						21,74
MÃO DE OBRA:						74,22
TOTAL MÃO DE OBRA:						74,22
MATERIAL:						144,74
TOTAL MATERIAL:						144,74
SERVIÇO:						5,59
TOTAL SERVIÇO:						62,17
VALOR:						302,87
5.5.01684	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO (M)	SEMPRA	M	1,87296511	17,83	33,38
EQUIPAMENTO:						74,23
TOTAL EQUIPAMENTO:						107,83
MÃO DE OBRA:						107,82
VALOR:						107,82
5.6.0084	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M)	SEMPRA	M	5,50138268	17,83	99,73
EQUIPAMENTO:						110,72
TOTAL EQUIPAMENTO:						210,45
MÃO DE OBRA:						18,17
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,17
MATERIAL:						18,17
TOTAL MATERIAL:						18,17

Luck Construções e Serviços Ltda-ME
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque
 Engenheiro
 CREA Nº 9554-D CE

TOTAL MATERIAL:	9,87
VALOR:	18,41

11.6. C1066 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)					
MÃO DE OBRA					
0042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,2732407	14,52
1211	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,2531128	18,07
				TOTAL MÃO DE OBRA:	32,59
				TOTAL MATERIAL:	9,87
				TOTAL MÃO DE OBRA:	32,59
				VALOR:	42,46

11.6. PMP-01 - CHAVE CONTACTORA (UN)					
MATERIAL					
0094	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEMPRA	UN	1,0000000	9,87
				TOTAL MATERIAL:	9,87
				VALOR:	18,41

11.7. PMP-02 - RELE TEMPORIZADOR (UN)					
MATERIAL					
				TOTAL MATERIAL:	73,41
				VALOR:	73,41

11.8. PMP-03 - REFLETOR LED HIGH BAY 20W 4800LUMENS IP67 (UN)					
MATERIAL					
				TOTAL MATERIAL:	736,43
				VALOR:	736,43

11.8. C064 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)					
MÃO DE OBRA					
0042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,11251943	14,52
1211	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,11251943	18,07
				TOTAL MÃO DE OBRA:	32,59
				TOTAL MATERIAL:	2,85
				VALOR:	35,44

11.8. C064 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)					
MATERIAL					
0078	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEMPRA	M	0,05440803	2,85
				TOTAL MATERIAL:	2,85
				VALOR:	6,31

11.10. C077 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)					
MÃO DE OBRA					
0042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,10307337	14,52
1211	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,10307337	18,07
				TOTAL MÃO DE OBRA:	32,59
				TOTAL MATERIAL:	3,87
				VALOR:	36,46

11.10. C077 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)					
MATERIAL					
1029	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEMPRA	M	0,86514124	1,10
				TOTAL MATERIAL:	1,89
				VALOR:	5,95

11.11. C058 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)					
MÃO DE OBRA					
0042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,11326177	14,52
1211	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,12545117	18,07
				TOTAL MÃO DE OBRA:	32,59
				TOTAL MATERIAL:	3,07
				VALOR:	35,66

11.11. C058 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)					
MATERIAL					
0075	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEMPRA	M	0,87514077	3,98
				TOTAL MATERIAL:	3,07
				VALOR:	7,05

11.12. C028 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CONICO RETO FLANSADO H=4,8m P81 OU 92 LUMINARIAS DECORATIVAS (UN)					
MÃO DE OBRA					
1243	SERVENTE	SEMPRA	H	0,41559455	18,07
				TOTAL MÃO DE OBRA:	8,23
				TOTAL MATERIAL:	362,94
				VALOR:	371,17

11.12. C028 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CONICO RETO FLANSADO H=4,8m P81 OU 92 LUMINARIAS DECORATIVAS (UN)					
MATERIAL					
0004	BRUNO MILAU	SEMPRA	UN	0,14025500	81,00
0074	BRTA	SEMPRA	UN	0,27428570	78,70
0074	CABO ISOLADO PVC 700V 2,5 MM2	SEMPRA	M	13,37529737	1,64
1000	CIMENTO PORTLAND	SEMPRA	KG	80,51925095	0,48
1249	PARAFUSO MAGNUM-CHCADO 5/8 x 3/4" C/ ARRUELA/FORCA	SEMPRA	UN	4,00000000	3,80
1476	POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4,8m - MOD. UP 308 8/248 QJ - FAB. TROPIC OU SIMILAR	SEMPRA	UN	1,00000000	414,84
1476	SUPORTE METÁLICO CENTRAL VOLUMINOSA MOD. TPC 075/7" - FAB. TROPIC OU SIMILAR	SEMPRA	UN	1,00000000	106,12
				TOTAL MATERIAL:	615,33
				VALOR:	978,27

11.13. C079 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 4000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG (UN)					
EQUIPAMENTO					
0195	CABINHO COMERC. EQUIP. 3/4" (S/ABRILHTE) (OP)	SEMPRA	H	1,28430026	116,10
				TOTAL EQUIPAMENTO:	123,73
				TOTAL MATERIAL:	30,36
				VALOR:	154,09

11.13. C079 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 4000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG (UN)					
MÃO DE OBRA					
1243	SERVENTE	SEMPRA	H	2,29818349	13,31
				TOTAL MÃO DE OBRA:	30,36
				TOTAL MATERIAL:	1.280,00
				VALOR:	1.310,36

11.13. C079 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 4000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG (UN)					
MATERIAL					
1472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 4000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	SEMPRA	UN	1,00000000	202,00
				TOTAL MATERIAL:	1.280,00
				VALOR:	1.482,36

11.14. C061 - CAIXA ALVENARIA/BLOCO C/AMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm (UN)					
SERVIÇO					
0376	ALVENARIA DE TUBO COMUM C/AMASSA BRITA DE CAL HIDRATADA 1:3 E ESPALHO	SEMPRA	M2	1,52140029	83,42
0378	ARMADURA DE FERRÃO 20x20x12 E 2x12mm	SEMPRA	KG	1,25114663	8,15
0340	CONCRETO FUND. FOL. 20 MPa COM ABRE SACCADO ADQUIRIDO	SEMPRA	M3	0,03770659	302,08
0284	ESCALIVA MANUAL SOLO DE SA. CAT. PROF. ATE 1,50m	SEMPRA	M1	0,22395373	36,01
0340	FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. PUNFUNDOS LITL. 5 X	SEMPRA	M2	0,18994239	67,50
0382	SABIDO DE BRITA	SEMPRA	M3	0,05744413	114,88
0311	REBOCO C/AMASSA 1:1 DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRA TRAZO 1:3 E SPALHO P/ PARDE	SEMPRA	M2	1,25420308	19,15
				TOTAL SERVIÇO:	611,59
				VALOR:	201,84

11.16. C091 - HASTE DE TERRA 60x60mm GCW 18L30 (UN)					
MÃO DE OBRA					
1212	ELETRICISTA	SEMPRA	H	1,08104670	18,07
1243	SERVENTE	SEMPRA	H	2,09779240	13,31
				TOTAL MÃO DE OBRA:	47,19
				TOTAL MATERIAL:	4,70
				VALOR:	51,89

11.16. C091 - HASTE DE TERRA 60x60mm GCW 18L30 (UN)					
MATERIAL					
				TOTAL MATERIAL:	4,70
				VALOR:	51,89

11.16. PMP-09 - SUPORTE CRUZETA P/ 3 REFLETORES EM POSTE DE CONCRETO (UN)					
MATERIAL					
				TOTAL MATERIAL:	505,13
				VALOR:	505,13

11.17. PMP-10 - LUMINARIA VIARIA DE LED 89W (UN)					
MATERIAL					
				TOTAL MATERIAL:	362,2
				VALOR:	362,2

12.1. C069 - CALHAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL (M)					
MÃO DE OBRA					
1215	PIFADOR	SEMPRA	H	0,18789231	17,85
				TOTAL MÃO DE OBRA:	3,35
				TOTAL MATERIAL:	0,31
				VALOR:	3,66

12.1. C069 - CALHAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL (M)					
MATERIAL					
1246	SUPERCAL	SEMPRA	KG	0,31103468	1,10
				TOTAL MATERIAL:	0,31
				VALOR:	3,66

12.2. C1029 - DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSAO ACRILICA (M)					
MÃO DE OBRA					
0042	ADJUNTO DE PINTOR	SEMPRA	H	0,46809100	14,52
1233	PINTOR	SEMPRA	H	0,61810200	17,85
				TOTAL MÃO DE OBRA:	32,37
				TOTAL MATERIAL:	0,37
				VALOR:	32,74

12.2. C1029 - DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSAO ACRILICA (M)					
MATERIAL					
12894	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISO)	SEMPRA	L	0,03763068	11,37
				TOTAL MATERIAL:	0,37
				VALOR:	32,74

13.1. C088 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔÇA C/ RELANTAMENTO (AGRIGADO ADQUIRIDO) (M)					
EQUIPAMENTO					
0734	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (LW1)	SEMPRA	H	0,10209436	34,14
0736	COMPACTADOR USO TAMBEM AUTOPROPELIDO (LW1)	SEMPRA	H	0,02916143	77,32
				TOTAL EQUIPAMENTO:	4,66
				TOTAL MATERIAL:	5,38
				VALOR:	10,04

13.1. C088 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔÇA C/ RELANTAMENTO (AGRIGADO ADQUIRIDO) (M)					
MÃO DE OBRA					
1040	TALETEIRO	SEMPRA	H	0,20803084	17,81
1243	SERVENTE	SEMPRA	H	0,54185317	13,31
				TOTAL MÃO DE OBRA:	31,12
				TOTAL MATERIAL:	6,44
				VALOR:	37,56

13.1. C088 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔÇA C/ RELANTAMENTO (AGRIGADO ADQUIRIDO) (M)					
MATERIAL					
1011	AREIA VERMELHA	SEMPRA	M3	0,14007303	48,00
1130	BRITA (7 MÃO) (S/CHÃO)	SEMPRA	M3	0,17890871	89,08
				TOTAL MATERIAL:	15,06
				VALOR:	12,48

13.1. C088 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔÇA C/ RELANTAMENTO (AGRIGADO ADQUIRIDO) (M)					
SERVIÇO					
0375	ARRABANHA DE CIMENTO E AREIA L/PEX TRAZO 1:4	SEMPRA	M3	0,03446889	362,02
				TOTAL SERVIÇO:	12,48
				VALOR:	44,72

14.1. C181 - ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLTA (C)					
MATERIAL					
				TOTAL MATERIAL:	44,72
				VALOR:	44,72



Luck Construções e Serviços Ltda-ME
 CNPJ: 11.171.000/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira
 Engenheiro
 CREA Nº 9554-D CE

MATERIAL	12140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEN	FONTE	SEINFRA	UNID	C	COEFICIENTE	0.33348720	PREÇO UNITÁRIO	995,39	TOTAL	332,82
											TOTAL MATERIAL	332,82
											VALOR:	332,82

16.1. PMP-09 - ALAMBRAÇO COM TELA DE NYLON FIO ESP. 3MM E MALHA DE (82)												
											VALOR:	143,71

16.1. C1629 - LIMPEZA GERAL (82)																				
MÃO DE OBRA																				
											FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	0.25558207	PREÇO UNITÁRIO	13,21	TOTAL	8,66
													TOTAL MÃO DE OBRA:	8,66						
													VALOR:	8,66						

Luck Construções e Serviços Ltda-ME
CNPJ:11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira
Engenheiro
CREA N° 9554-D CE

Luck construções e Serviços Ltda. - ME	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA DE AREIA DO CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, LOCALIZADA NO JEREISSATI III EM PACATUBA - CE					DATA:	05/04/2021	BDI:	22,41%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA DE AREIA DO CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, LOCALIZADA NO JEREISSATI III EM PACATUBA - CE					FONTE	SEINFRA	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	JEREISSATI III EM PACATUBA - CE					HORA	85,30%	MES	48,59%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE					REF	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	299,98	100,00%			100,00' %
			299,98			299,98
2	MOVIMENTO DE TERRA	36.317,36	80,00%	20,00%		100,00' %
			29.053,89	7.263,47		36.317,36
3	SERVIÇOS AUXILIARES	8.350,85	50,00%	50,00%		100,00' %
			4.175,43	4.175,42		8.350,85
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	2.041,00	50,00%	50,00%		100,00' %
			1.020,50	1.020,50		2.041,00
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	16.661,77	100,00%			100,00' %
			16.661,77			16.661,77
6	PAREDES E PAINEIS	2.198,89	50,00%	50,00%		100,00' %
			1.099,45	1.099,44		2.198,89
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	822,67		100,00%		100,00' %
				822,67		822,67
8	REVESTIMENTOS	1.571,93		100,00%		100,00' %
				1.571,93		1.571,93
9	PISOS	38.485,78	50,00%	50,00%		100,00' %
			19.242,89	19.242,89		38.485,78
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE DRENAGEM	10.728,89		100,00%		100,00' %
				10.728,89		10.728,89
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	69.634,56		30,00%	70,00%	100,00' %
				20.890,37	48.744,19	69.634,56
12	PINTURA	2.797,11		100,00%		100,00' %
				2.797,11		2.797,11
13	PAVIMENTAÇÃO	19.223,59		100,00%		100,00' %
				19.223,59		19.223,59
14	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	407,40		100,00%		100,00' %
				407,40		407,40
15	MUROS E FECHAMENTOS	21.814,08	50,00%	50,00%		100,00' %
			10.907,04	10.907,04		21.814,08
16	LIMPEZA GERAL	15.898,94		100,00%		100,00' %
				15.898,94		15.898,94
			82.460,95	116.049,66	48.744,19	247.254,80
			82.460,95	198.510,61	247.254,80	

Luck Construções e Serviços Ltda-ME
CNPJ:11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira
Engenheiro
CREA N° 9554-D CE

COMPOSIÇÃO DO BDI																	
Luck construções e Serviços Ltda. - ME	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA DE AREIA DO CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, LOCALIZADA NO JEREISSATI III EM PACATUBA - CE.	DATA: 05/04/2021														
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA DE AREIA DO CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, LOCALIZADA NO JEREISSATI III EM PACATUBA - CE.	BDI: 22,41%														
	LOCAL:	JEREISSATI III EM PACATUBA - CE.															
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE.															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018		COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018													
	COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS	0,00%	0,00%														



Luck Construções e Serviços Ltda-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	Administração central	2,81
L	Lucro	5,15
TOTAL		7,96

Benefício		
S+	Garantia/seguros	0,31
G		
R	Risco	0,42
DF	Despesas Financeiras	0,46
TOTAL		1,19

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 22,41%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
Luck construções e Serviços Ltda. - ME	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA DE AREIA DO CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, LOCALIZADA NO JEREISSATI III EM PACATUBA - CE.	DATA: 05/04/2021														
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA DE AREIA DO CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, LOCALIZADA NO JEREISSATI III EM PACATUBA - CE.	BDI: 22,41%														
	LOCAL:	JEREISSATI III EM PACATUBA - CE.															
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE.															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018		COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018													
	COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS	0,00%	0,00%														

Anibal Albuquerque Pereira
Engenheiro
CREA N° 9554-D CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,64

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,80	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,38
TOTAL		15,41	11,88

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,38
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

Luck Construções e Serviços Ltda-ME
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira
Engenheiro
CREA N° 9554-D CE