



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente do Município de Pacatuba - CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere a Lei nº 14.133/2021 tendo cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AMBULANCIAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE**, resolve **HOMOLOGAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico Nº 09.002/2024 PE**, em favor do(s) vencedor(es), de acordo com os termos do presente processo.


Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO para todos os fins de direito.

LOTE	LICITANTE VENCEDOR	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL
1	LEGATTE UNIDADES ESPECIAIS PECAS E SERVICOS LTDA	45.220.413/0001-10	R\$ 298.000,00
2	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	03.093.776/0003-53	R\$ 810.000,00

VALOR GLOBAL É DE R\$ 1.108.000,00 (um milhão, cento e oito mil)

Pacatuba-CE, 07 de maio de 2024.

Francisca Nathalia Barreto Rats
FRANCISCA NATHALIA BARRETO RATS
SECRETÁRIA DE SAÚDE



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças

Uma cidade certificada



ANEXO AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Lote 1 - 25% EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME E EPP - LEGATTE UNIDADES ESPECIAIS PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Quant	Unid	Marca	Valor Unit	Valor Total
1	Veículo furgão original de fábrica, 0km, adaptação para Ambulância Simples Remoção, com capacidade não inferior a 7 metros cúbico no total. Comprimento total mínimo 4.740 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento 2.500 MM; Altura interna mínima do salão de atendimento 1.540mm; Diesel; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas para 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação comp. de atend. Deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial deverá ser feita por no mínimo de 04 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° n vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da Ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo	1	Unid	RENAULT MASTER	R\$ 298.000,00	R\$ 298.000,00

Mot

PREFEITUR MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Cel. João Carlos, 345 - Centro
CEP. 61.801-225 Pacatuba-CE



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças

Uma cidade certificada



<p>utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. Mínimo de 100W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mínimo 100 dB@13,8Vcc; sistema de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sistema fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 01 cilindro de oxigênio de no mínimo 16l. Em suporte individual, com cinta reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0kgf/cm² e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador por O₂ e aspirador tipo Venturi, com roscas padrão ABNT. Conexões INOUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento /aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar-condicionado com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos dos 5.12 da NBR 14.516. Sua capacidade térmica, deverá ser com mínimo 25.00 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 03</p>					<p><i>Mota</i></p>
--	--	--	--	--	--------------------



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças



<p>cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 01 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 02 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso; ser resistente a tráfego pesado revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1metro de comprimento por 0,40 metro de profundidade, com uma altura de 0,70 metro; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>					
---	--	--	--	--	--

Mot

Lote 2 – Ampla Concorrência - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

Item	Especificação	Quant	Unid	MARCA	Valor Unit	Valor Total
------	---------------	-------	------	-------	------------	-------------



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças

Uma cidade certificada



1	<p>Veículo furgão original de fábrica, 0km, adaptação para Ambulância Simples Remoção, com capacidade não inferior a 7 metros cúbico no total. Comprimento total mínimo 4.740 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento 2.500 MM; Altura interna mínima do salão de atendimento 1.540mm; Diesel; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas para 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação comp. de atend. Deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial deverá ser feita por no mínimo de 04 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° n vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da Ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. Mínimo de 100W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mínimo 100 dB@13,8Vcc; sistema de rádio</p>	3	Unid	RENAULT MASTER L1H1	R\$ 270.000,00	R\$ 810.000,00
---	---	---	------	---------------------------	-------------------	-------------------

Mob


PREFEITUR MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Cel. João Carlos, 345 - Centro
CEP. 61.801-225 Pacatuba-CE



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças



<p>comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sistema fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 01 cilindro de oxigênio de no mínimo 16l. Em suporte individual, com cinta reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0kgf/cm² e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador por O₂ e aspirador tipo Venturi, com roscas padrão ABNT. Conexões INOUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento /aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sistema de ar-condicionado com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos dos 5.12 da NBR 14.516. Sua capacidade térmica, deverá ser com mínimo 25.00 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado</p>					
---	--	--	--	--	--

M. J. Costa



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças



<p>em alumínio de no mínimo 01 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 02 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso; ser resistente a tráfego pesado revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1metro de comprimento por 0,40 metro de profundidade, com uma altura de 0,70 metro; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>					
--	--	--	--	--	--



Mots

PREFEITUR MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Cel. João Carlos, 345 - Centro
CEP. 61.801-225 Pacatuba-CE