



FARIAS MAGALHÃES

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE **PACATUBA/CE**
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 09.010/2022-TP




**OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III,
PACATUBA - CE.**

PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “B”:

000001  000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com





PROPOSTA COMERCIAL



De Eusébio (CE), para Pacatuba (CE), aos 05 de agosto de 2022.


À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 09.010/2022-TP
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III,
PACATUBA - CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. 09.010/2022-TP, cujo objeto é a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE., conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 300.917,14 (TREZENTOS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS). O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO, Carteira de Identidade nº. 95002110403 e órgão emitente SSP (CE) e inscrito no CPF sob nº. 619.452.003-59, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da proposta.



Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ/MF Nº. 07.794.738/0001-17
FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO
 CPF/MF nº 619.452.003-59
 TITULAR

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
 Francisco Nilo Magalhães Filho
 CPF: 619.452.003-59
 Sócio Administrador

[Handwritten Signature]
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ/MF nº 07.794.738/0001-17
ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 CREA/CE nº 9554/D
 ENGº. CIVIL/RESP. TÉCNICO

Anibal Albuquerque Pereira
 Eng. Civil / Resp. Técnico
 CREA/CE: 0607859660

000003 000048



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	INS.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				11.928,26
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	146,54	879,24
1.2	C1630	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	73,00	5,91	431,43
1.3	C0369	BARRACAO ABERTO	M2	9,00	114,94	1.034,46
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	22,32	13,65	304,67
1.5	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	8,96	42,64	382,05
1.6	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	8,82	51,16	451,23
1.7	C1047	DEMOLICAO DE COBOGOS	M2	16,92	28,60	483,91
1.8	C1061	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	UN	5,00	16,98	84,90
1.9	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	445,50	8,53	3.800,12
1.10	C1064	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	104,51	11,94	1.247,85
1.11	C2198	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	627,14	4,51	2.828,40
2.0		OBRAS DE DRENAGEM				351,55
2.1	C0109	AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	6,00	53,07	318,42
2.2	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,42	78,89	33,13
3.0		INFRAESTRUTURA				15.430,00
3.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	12,88	39,87	513,53
3.2	C1255	ESCAVACAO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,29	69,66	20,20
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	61,65	92,80	5.721,12
3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,92	402,59	1.578,15
3.5	C4151	ARMADURA DE ACO CA 50/60	KG	235,30	13,12	3.087,14
3.6	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	6,25	409,23	2.557,69
3.7	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,88	592,41	1.113,73
3.8	C1462	IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAME3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	21,88	38,32	838,44
4.0		SUPERESTRUTURA				3.496,33
4.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	24,07	92,80	2.233,70
4.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,06	402,59	426,75
4.3	C4151	ARMADURA DE ACO CA 50/60	KG	63,71	13,12	835,88
5.0		PAREDES E PAINÉIS				22.870,33
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	167,41	57,92	9.696,39
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,29	1.611,30	467,28
5.3	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUCAO	M2	33,46	67,73	2.266,25
5.4	C0155	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA C/ IMPERMEABILIZANTE TRACO 1:1,5	M3	8,91	986,40	8.788,82
5.5	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	153,00	6,03	922,59
5.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	153,00	4,57	699,21
5.7	C0806	COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,48	62,06	29,79
6.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS				11.822,51
6.1	C4423	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2,00	303,26	606,52
6.2	C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	9,00	326,38	2.937,42
6.3	C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	7,26	508,20	3.689,53
6.4	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	4,40	406,85	1.790,14
6.5	C2674	VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO	M2	6,80	213,51	1.451,87
6.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	4,40	203,48	895,31
6.7	C4587	FECHADURA DE SOBREPOR (PADRAO POPULAR)	UN	4,00	112,93	451,72

000004 000048



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	INS.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
7.0		COBERTURA				36.328,05
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	87,95	146,85	12.915,46
7.2	C4458	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m	M2	77,18	137,94	10.646,21
7.3	C4455	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m	M2	9,66	113,60	1.097,38
7.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	27,55	26,20	721,81
7.5	C2248	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	12,00	97,84	1.174,08
7.6	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3 A 7m (TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS/ FERRAGENS)	M2	3,00	107,24	321,72
7.7	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	220,93	42,78	9.451,39
8.0		REVESTIMENTOS				28.611,20
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	334,82	5,98	2.002,22
8.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	74,85	11,72	877,24
8.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	M2	272,66	40,20	10.960,93
8.4	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	74,85	24,96	1.868,26
8.5	C1221	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	89,24	29,62	2.643,29
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO)	M2	268,28	7,84	2.103,32
8.7	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	89,24	87,21	7.782,62
8.8	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,00	41,48	373,32
9.0		PAVIMENTAÇÃO				28.942,93
9.1	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	179,04	83,00	14.860,32
9.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,95	506,79	4.535,77
9.3	C2179	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	179,04	21,60	3.867,26
9.4	C3410	CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	21,24	267,40	5.679,58
10.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				11.566,22
10.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	96,00	5,36	514,56
10.2	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=25mm (3/4")	UN	12,00	6,88	82,56
10.3	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	12,00	10,14	121,68
10.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	36,00	31,85	1.146,60
10.5	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	6,00	18,02	108,12
10.6	C0349	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	507,33	507,33
10.7	C0986	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	3,00	375,98	1.127,94
10.8	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	2,38	465,41	1.107,68
10.9	C0359	BANCADA DE MARMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	M	1,83	309,25	565,93
10.10	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	458,78	1.376,34
10.11	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	9,00	207,27	1.865,43
10.12	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	7,00	186,88	1.308,16
10.13	C3671	CONE PARA EXPURGO EM ACO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATE 300MM E SAIDA D=100MM	UN	1,00	873,74	873,74
10.14	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	319,64	639,28
10.15	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	5,00	28,01	140,05
10.16	C2506	TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	26,94	80,82
11.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				19.007,69
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES				
11.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")	M	59,00	22,15	1.306,85
11.2	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	17,00	3,00	51,00
11.3	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	8,00	7,69	61,52

000005 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 - CNPJ/ME: 07.794.735/0001-17 Fone: (85) 3760.4340 - (85) 9
9966 0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INS.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
11.4	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	33,00	30,80	1.016,40
11.5	C1713	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	12,00	7,30	87,60
11.6	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	6,00	20,39	122,34
11.7	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	38,00	9,56	363,28
11.8	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	12,00	5,58	66,96
11.9	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	12,00	1,94	23,28
11.10	C2075	QUADROS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISOES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	349,34	349,34
11.11	C1092	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - DISJUNTORES / DR'S DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	4,00	20,09	80,36
11.12	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	7,00	20,09	140,63
11.13	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	UN	1,00	82,53	82,53
11.14	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	115,23	460,92
11.15	COMP	LUMINÁRIAS LUMINÁRIA PAREDE OU TETO, TIPO PLAAFONIER C/ LÂMPADA LED TIPO BULBO 20 A 40W	UN	24,00	100,29	2.406,96
11.16	C0540	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 750V 2,5mm2 CLASSE 5 (PRETO, VERMELHO E BRANCO) FASE A, B & C	M	511,00	5,93	3.030,23
11.17	C0540	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 750 2,5mm2 CLASSE 5 (AZUL-CLARO) NEUTRO	M	511,00	5,93	3.030,23
11.18	C0540	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 750V 2,5mm2 CLASSE (VERDE OU VERDE-AMARELO) TERRA	M	511,00	5,93	3.030,23
11.19	C1492	TOMADAS E INTERRUPTORES INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	4,00	20,53	82,12
11.20	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	2,00	37,73	75,46
11.21	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	28,00	23,04	645,12
11.22	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATAO CAIXA 4"x2" (NAO INCLUI A CAIXA)	UN	2,00	48,15	96,30
11.23	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	33,00	7,14	235,62
11.24	C4761	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	24,00	8,81	211,44
11.25	C4762	LÓGICA CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	2,00	7,14	14,28
11.26	C4794	TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NAO INCLUSA)	UN	2,00	54,26	108,52
11.27	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")	M	27,00	22,15	598,05
11.28	C4533	CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	108,00	11,39	1.230,12
12.0		PINTURA				52.837,35
12.1	C1615	LÁTEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.083,26	18,75	20.311,13
12.2	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	352,38	14,00	4.933,32
12.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	1.302,50	11,47	14.939,68
12.4	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA	M2	236,06	14,58	3.441,75
12.5	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	329,40	4,35	1.432,89
12.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	94,08	20,06	1.887,24
12.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	46,85	36,52	1.710,96
12.8	C2667	VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,00	21,05	63,15
12.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	438,47	9,39	4.117,23
13.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				844,41
13.1	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	11,13	28,14	313,20
13.2	C5025	PROTECAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, E=2CM	M2	11,13	26,11	290,60
13.3	C2843	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	7,92	30,38	240,61
14.0		SERVIÇOS DIVERSOS				1.790,42

000006 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP


OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	INS.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	170,03	10,53	1.790,42
TOTAL DO ORÇAMENTO S/BDI						245.827,25
BDI 22,41%						55.089,89
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI						300.917,14

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 300.917,14 (TREZENTOS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
 EUSÉBIO/CE, 05 DE AGOSTO DE 2022.


Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Nilo Magalhães Filho
 CPF: 619.452.803-59
 Sócio Administrador

000007 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com


Antônio Albuquerque Pereira
 Eng. Civil / Resp. Técnico
 CREA/CE: 0607859660



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
1	01I2543	SERVENTE	H	1,8982350	15,85	30,09
		Sub-Total de Mão de Obra				30,09
2	02I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	34,43	35,12
2	02I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,18	24,18
2	02I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,20	54,90
2	02I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	15,03	2,25
		Sub-Total de Material				116,45
		Custo Direto Total				146,54
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				146,54
		Preço Unitário Adotado				146,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO		M2	30/03/2021		
1	01I0498	CARPINTEIRO	H	0,1233563	21,29	2,63
1	01I2543	SERVENTE	H	0,1233563	15,85	1,96
		Sub-Total de Mão de Obra				4,59
2	02I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200000	20,04	0,40
2	02I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	12,20	0,49
2	02I1724	PREGO	KG	0,0120000	15,03	0,18
2	02I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	27,79	0,25
		Sub-Total de Material				1,32
		Custo Direto Total				5,91
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				5,91
		Preço Unitário Adotado				5,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	BARRACAO ABERTO		M2	30/03/2021		
1	01I0498	CARPINTEIRO	H	0,9868500	21,29	21,01
1	01I2391	PEDREIRO	H	0,4934250	21,29	10,51
1	01I2543	SERVENTE	H	1,1755125	15,85	18,63
		Sub-Total de Mão de Obra				50,15
2	02I0197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,6325000	5,22	3,30
2	02I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,7094000	16,77	28,67
2	02I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,1026000	9,19	0,94
2	02I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,1026000	3,39	0,35
2	02I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	3,2100000	1,32	4,24
2	02I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAO	UN	0,0684000	9,83	0,67
2	02I2373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,1026000	2,95	0,30
2	02I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,1026000	16,21	1,66
2	02I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,1026000	27,79	2,85
2	02I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	0,6838000	19,00	12,99
2	02I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE	UN	0,2046000	14,50	2,99
		Sub-Total de Material				58,96
		Serviços Auxiliares				
A	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,0148000	394,15	5,83
		Total de Serviços Auxiliares				5,83
		Custo Direto Total				114,94

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
 Francisco de Assis Magalhães Filho
 CPF: 619.402.003-59
 Sócio Administrador

000008 **000048**
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 - CNPJ/ME: 07.794.338/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
 9966.0167 E-mail: fariasmagalhãesconst@gmail.com

Anibal Albuquerque Pereira
 Eng. Civil / Resp. Técnico
 CREA/CE: 0607859660



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			114,94
		Preço Unitário Adotado			114,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0774000	21,29	1,65
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7570688	15,85	12,00
		Sub-Total de Mão de Obra				13,65
		Custo Direto Total				13,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,65
		Preço Unitário Adotado				13,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5		DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2418750	21,29	5,15
	1 0112543	SERVENTE	H	2,3655375	15,85	37,49
		Sub-Total de Mão de Obra				42,64
		Custo Direto Total				42,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,64
		Preço Unitário Adotado				42,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2902500	21,29	6,18
	1 0112543	SERVENTE	H	2,8376775	15,85	44,98
		Sub-Total de Mão de Obra				51,16
		Custo Direto Total				51,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				51,16
		Preço Unitário Adotado				51,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.7		DEMOLICAO DE COBOGOS	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2902500	21,29	6,18
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4144850	15,85	22,42
		Sub-Total de Mão de Obra				28,60
		Custo Direto Total				28,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,60
		Preço Unitário Adotado				28,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8		DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	UN	30/03/2021		

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
 Francisco Nildo Magalhães Filho
 CPF: 619.62.003-59
 Sócio Administrador

000009 000048
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada - Município de Eusébio no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.38-0001-17 Fone: (85) 3260-4340 - (85) 9
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Antônio Albuquerque Pereira
 Eng. Civil / Resp. Técnico
 CREA/CE: 0607859960



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0112320	ENCANADOR	H	0,1935000	20,84	4,03
1	0112391	PEDREIRO	H	0,1935000	21,29	4,12
1	0112543	SERVENTE	H	0,5567963	15,85	8,83
		Sub-Total de Mão de Obra				16,98
		Custo Direto Total				16,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,98
		Preço Unitário Adotado				16,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.9		DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0483750	21,29	1,03
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4731075	15,85	7,50
		Sub-Total de Mão de Obra				8,53
		Custo Direto Total				8,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,53
		Preço Unitário Adotado				8,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10		DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0677250	21,29	1,44
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6622538	15,85	10,50
		Sub-Total de Mão de Obra				11,94
		Custo Direto Total				11,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,94
		Preço Unitário Adotado				11,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11		REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2844450	15,85	4,51
		Sub-Total de Mão de Obra				4,51
		Custo Direto Total				4,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,51
		Preço Unitário Adotado				4,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2902500	21,29	6,18
	1	0112543 SERVENTE	H	1,1387475	15,85	18,05
		Sub-Total de Mão de Obra				24,23
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0012000	65,31	0,08
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,4900000	0,54	0,26
	2	0212188 TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR)	M	1,0200000	27,94	28,50
		Sub-Total de Material				28,84
		Custo Direto Total				53,07

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Nivaldo Magalhães Filho
CPF: 612.462.003-59
Sócio Administrador

000010 000048
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B. n° 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Aníbal Moura Queiroz Pereira
Eng. Civil / Resp. Técnico
CREA/CE: 0697859960



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			53,07
		Preço Unitário Adotado			53,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	30/03/2021		
	1 01I2543	SERVENTE	H	0,1852763	15,85	2,94
		Sub-Total de Mão de Obra				2,94
	2 02I2528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	25.719,05	10,29
		Sub-Total de Material				10,29
	3 03I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	54,67	0,86
	3 03I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	177,85	-
	3 03I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	24,69	-
	3 03I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	162,15	4,18
	3 03I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	365,85	15,26
	3 03I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	136,80	5,70
		Sub-Total de Equipamento				26,00
		Serviços Auxiliares				
	A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	36,05	39,66
		Total de Serviços Auxiliares				39,66
		Custo Direto Total				78,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				78,89
		Preço Unitário Adotado				78,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 01I2543	SERVENTE	H	2,5155000	15,85	39,87
		Sub-Total de Mão de Obra				39,87
		Custo Direto Total				39,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,87
		Preço Unitário Adotado				39,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		ESCAVACAO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	M3	30/03/2021		
	1 01I2543	SERVENTE	H	4,3948688	15,85	69,66
		Sub-Total de Mão de Obra				69,66
		Custo Direto Total				69,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				69,66
		Preço Unitário Adotado				69,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	30/03/2021		
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2882263	16,77	21,60
	1 01I0498	CARPINTEIRO	H	1,2882263	21,29	27,43
		Sub-Total de Mão de Obra				49,03

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Nilo Magalhães Filho
CPF: 09.462.003-69
Sócio Administrador

000011 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 - CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhãesconst@gmail.com

Arivaldo Albuquerque Pereira
Eng.º Civil / Resp. Técnico
CREA/CE: 0607859280



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600000	28,61	7,44
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	12,20	14,64
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,2500000	13,35	3,34
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300000	4,59	7,02
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	9,68	11,33
		Sub-Total de Material				43,77
		Custo Direto Total				92,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				92,80
		Preço Unitário Adotado				92,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	5,6951888	15,85	90,27
		Sub-Total de Mão de Obra				90,27
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8527000	65,31	55,69
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000000	0,54	181,44
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	71,50	59,77
		Sub-Total de Material				296,90
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,59	15,42
		Sub-Total de Equipamento				15,42
		Custo Direto Total				402,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				402,59
		Preço Unitário Adotado				402,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5		ARMADURA DE ACO CA 50/60	KG	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0769163	16,77	1,29
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0764325	21,29	1,63
		Sub-Total de Mão de Obra				2,92
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,72	0,19
2	0217952	ACO CA-50/60	KG	1,0500000	8,60	9,03
		Sub-Total de Material				9,22
3	0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080000	122,18	0,98
		Sub-Total de Equipamento				0,98
		Custo Direto Total				13,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,12
		Preço Unitário Adotado				13,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.6		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	5,8050000	21,29	123,59
1	0112543	SERVENTE	H	8,3519438	15,85	132,38
		Sub-Total de Mão de Obra				255,97
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	65,31	23,83
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,54	59,13
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	63,91	70,30
		Sub-Total de Material				153,26

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Mito Magalhães Filho
CPF: 619.452.003-59
Sócio Administrador

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, n.º 205, Q06, L33, Encantado, Município de Eusebio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.738.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966.0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Arquiteto Engenheiro de Edificações
Eng. Civil / Resp. Técnico
CREA/CC: 06078599260



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Custo Direto Total			409,23
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			409,23
		Preço Unitário Adotado			409,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMA M3		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	8,0007413	21,29	170,34
	1 0112543	SERVENTE	H	8,7075000	15,85	138,01
		Sub-Total de Mão de Obra				308,35
	2 0210281	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,66	155,10
		Sub-Total de Material				155,10
		Serviços Auxiliares				
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,3000000	429,87	128,96
		Total de Serviços Auxiliares				128,96
		Custo Direto Total				592,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				592,41
		Preço Unitário Adotado				592,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.8	IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/A M2		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,7256250	21,29	15,45
	1 0112543	SERVENTE	H	0,8775225	15,85	13,91
		Sub-Total de Mão de Obra				29,36
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	65,31	1,59
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200000	0,54	5,25
	2 0211249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,4000000	5,31	2,12
		Sub-Total de Material				8,96
		Custo Direto Total				38,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,32
		Preço Unitário Adotado				38,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2882263	16,77	21,60
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,2882263	21,29	27,43
		Sub-Total de Mão de Obra				49,03
	2 0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600000	28,61	7,44
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	12,20	14,64
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,2500000	13,35	3,34
	2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,59	7,02
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	9,68	11,33
		Sub-Total de Material				43,77
		Custo Direto Total				92,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				92,80
		Preço Unitário Adotado				92,80

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Nilo Magalhães Filho
CPF: 645.927.003-59
Sócio Administrador

000013 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
CPF: 61.760.000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Antônio Albuquerque Pereira
Engenheiro / Resp. Técnico
CRETA/CE: 0607859060



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,6951888	15,85	90,27
		Sub-Total de Mão de Obra				90,27
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8527000	65,31	55,69
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000000	0,54	181,44
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	71,50	59,77
		Sub-Total de Material				296,90
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,59	15,42
		Sub-Total de Equipamento				15,42
		Custo Direto Total				402,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				402,59
		Preço Unitário Adotado				402,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3	ARMADURA DE ACO CA 50/60		KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0769163	16,77	1,29
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0764325	21,29	1,63
		Sub-Total de Mão de Obra				2,92
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,72	0,19
	2 0217952	ACO CA-50/60	KG	1,0500000	8,60	9,03
		Sub-Total de Material				9,22
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080000	122,18	0,98
		Sub-Total de Equipamento				0,98
		Custo Direto Total				13,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,12
		Preço Unitário Adotado				13,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MIS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9675000	21,29	20,60
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0313550	15,85	16,35
		Sub-Total de Mão de Obra				36,95
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	65,31	0,98
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,06	2,31
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,54	1,18
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,66	16,50
		Sub-Total de Material				20,97
		Custo Direto Total				57,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,92
		Preço Unitário Adotado				57,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		M3	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	11,9002500	16,77	199,57
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,6440000	21,29	98,87

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Nilo Magalhães Filho
CPF: 619.452.003-89
Sócio Administrador

000014 000018
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, n.º 205, Q06, L33, Encantado, Município de Eusebio no Estado do Ceará
CPF: 61.760.000 / CNPJ/ME: 07.704.38/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Antônio Augusto Pinheiro
Eng. Civil / Resp. Técnico
CREA/CE: 0617839060



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0110498	CARPINTEIRO	H	7,2562500	21,29	154,49
1	0112391	PEDREIRO	H	1,9350000	21,29	41,20
1	0112543	SERVENTE	H	10,9356525	15,85	173,33
		Sub-Total de Mão de Obra				667,46
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	9,72	11,66
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6235000	65,31	40,72
2	0210157	ACO CA-25	KG	60,0000000	9,20	552,00
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	73,71	64,72
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,54	176,90
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	12,20	7,32
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	2,0000000	13,35	26,70
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	9,68	48,40
		Sub-Total de Material				928,42
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,59	15,42
		Sub-Total de Equipamento				15,42
		Custo Direto Total				1.611,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.611,30
		Preço Unitário Adotado				1.611,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO -	M2	30/03/2021		
	2	0218333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE	M2	1,0000000	67,73
		Sub-Total de Material				67,73
		Custo Direto Total				67,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				67,73
		Preço Unitário Adotado				67,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA C/ IMPERMEABILIZANTE TRA	M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	25,9976925	15,85
		Sub-Total de Mão de Obra				412,06
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,9420000	65,31
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	753,0000000	0,54
	2	0211249	IMPERMEABILIZANTE	KG	20,0000000	5,31
		Sub-Total de Material				574,34
		Custo Direto Total				986,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				986,40
		Preço Unitário Adotado				986,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5		RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2389725	16,77
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,0967500	20,84
		Sub-Total de Mão de Obra				6,03
		Custo Direto Total				6,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,03

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Nilo Magalhães Filho
CPF: 618.152.008-59
Sócio Administrador

000015 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, n.º 295, Q06, L33, Encantado, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Anibal Albuquerque Pereira
Eng. Civil / Resp. Técnico
CREA/CE: 0607859960



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			6,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.6		ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1402875	21,29	2,99
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,0967500	15,85	1,53
		Sub-Total de Mão de Obra				4,52
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0002000	65,31	0,01
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,0360000	1,06	0,04
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,0030000	0,54	-
		Sub-Total de Material				0,05
		Custo Direto Total				4,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,57
		Preço Unitário Adotado				4,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.7		COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4038425	21,29	29,89
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,8223750	15,85	13,03
		Sub-Total de Mão de Obra				42,92
	2 0210823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,0000000	4,34	17,36
		Sub-Total de Material				17,36
		Serviços Auxiliares				
	A C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0036000	495,21	1,78
		Total de Serviços Auxiliares				1,78
		Custo Direto Total				62,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				62,06
		Preço Unitário Adotado				62,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4332625	16,77	40,81
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,4335528	21,29	51,81
		Sub-Total de Mão de Obra				92,62
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	19,03	57,09
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	44,51	44,51
	2 0218271	PORTA PARANA (0,60 x 2,10 m)	UN	1,0000000	109,04	109,04
		Sub-Total de Material				210,64
		Custo Direto Total				303,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				303,26
		Preço Unitário Adotado				303,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4332625	16,77	40,81
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,4335528	21,29	51,81

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda.
Francisco Nilo Magalhães Filho
CPF: 019.452.003-59
Sócio Administrador

000016 / 000048
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B. n.º 205, Q06, L33, Encantada - Município de Eusebio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Antônio Muniz de Pádua
Eng. Civil / Resp. Técnico
CPF: CE: 0007859060



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Mão de Obra				92,62
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	19,03	57,09
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	50,79	50,79
2	0218273	PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000000	125,88	125,88
		Sub-Total de Material				233,76
		Custo Direto Total				326,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				326,38
		Preço Unitário Adotado				326,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,4193225	21,29	30,22
	1	0112543 SERVENTE	H	2,3679563	15,85	37,53
		Sub-Total de Mão de Obra				67,75
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0029000	65,31	0,19
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,54	0,63
	2	0211702 PORTA DE ALUMINIO	M2	1,0000000	439,63	439,63
		Sub-Total de Material				440,45
		Custo Direto Total				508,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				508,20
		Preço Unitário Adotado				508,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4		JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	2,3297400	21,29	49,60
	1	0112543 SERVENTE	H	1,4512500	15,85	23,00
		Sub-Total de Mão de Obra				72,60
	2	0219142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1,0000000	316,62	316,62
		Sub-Total de Material				316,62
		Serviços Auxiliares				
	A	C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0210000	839,48	17,63
		Total de Serviços Auxiliares				17,63
		Custo Direto Total				406,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				406,85
		Preço Unitário Adotado				406,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5		VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO	M2	30/03/2021		
	2	0212253 VIDRO COMUM FUME, E = 5MM (COLOCADO)	M2	1,0000000	213,51	213,51
		Sub-Total de Material				213,51
		Custo Direto Total				213,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				213,51
		Preço Unitário Adotado				213,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Nilo Magalhães Filho
CPF: 019.452.003-59
Sócio Administrador

000017 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, n.º 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 - CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Antônio Albuquerque Pereira
Eng. Civil / Resp. Técnico
CPF: 0007859280



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
6.6	GRADE DE FERRO DE PROTECAO		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	2,8386450	21,29	60,43
	1	0112543 SERVENTE	H	2,8386450	15,85	44,99
		Sub-Total de Mão de Obra				105,42
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0080000	65,31	0,52
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	1,06	0,60
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400000	0,54	1,53
	2	0211222 GRADE DE FERRO	M2	1,0000000	95,41	95,41
		Sub-Total de Material				98,06
		Custo Direto Total				203,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				203,48
		Preço Unitário Adotado				203,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7	FECHADURA DE SOBREPOR (PADRAO POPULAR)		UN	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9079100	16,77	32,00
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,9088775	21,29	40,64
		Sub-Total de Mão de Obra				72,64
	2	0212331 FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,0000000	40,29	40,29
		Sub-Total de Material				40,29
		Custo Direto Total				112,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				112,93
		Preço Unitário Adotado				112,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		M2	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9675000	16,77	16,22
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,9675000	21,29	20,60
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,0270013	21,29	21,86
	1	0112543 SERVENTE	H	1,0274850	15,85	16,29
		Sub-Total de Mão de Obra				74,97
	2	0210405 CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	5,54	19,39
	2	0211724 PREGO	KG	0,1200000	15,03	1,80
	2	0211824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,31	4,59
	2	0212045 TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,69	22,77
	2	0216519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	17,54	23,33
		Sub-Total de Material				71,88
		Custo Direto Total				146,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				146,85
		Preço Unitário Adotado				146,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,3212100	21,29	6,84
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3207263	15,85	5,08
		Sub-Total de Mão de Obra				11,92
	2	0210169 ACO CA-60	KG	0,7400000	8,01	5,93
	2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	12,20	15,86

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Magalhães Filho
CPF: 643.452.008-59
Sócio Administrador

000018 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
CEP: 61.760.000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Arivaldo Albuquerque Pereira
Eng.º Civil / Resp. Técnico
CREA/CE: 0007859360



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	13,35	0,40
	2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700000	4,59	4,45
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	9,68	6,29
	2	0218285	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 12 cm D	M2	1,0000000	58,35	58,35
			Sub-Total de Material				91,28
			Serviços Auxiliares				
A	C0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0570000	383,90	21,88
A	C1603		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0570000	225,67	12,86
			Total de Serviços Auxiliares				34,74
			Custo Direto Total				137,94
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				137,94
			Preço Unitário Adotado				137,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m	M2	30/03/2021		
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,3241125	6,90
	1	0112543	SERVENTE	H	0,3241125	5,14
			Sub-Total de Mão de Obra			12,04
	2	0210169	ACO CA-60	KG	0,7400000	5,93
	2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	15,86
	2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	0,40
	2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700000	4,45
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	6,29
	2	0218282	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 cm DE	M2	1,0000000	44,24
			Sub-Total de Material			77,17
			Serviços Auxiliares			
A	C0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400000	15,36
A	C1603		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0400000	9,03
			Total de Serviços Auxiliares			24,39
			Custo Direto Total			113,60
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			113,60
			Preço Unitário Adotado			113,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4		BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	30/03/2021		
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4769775	8,00
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,4769775	10,15
			Sub-Total de Mão de Obra			18,15
	2	0211724	PREGO	KG	0,1000000	1,50
	2	0216232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,0000000	6,55
			Sub-Total de Material			8,05
			Custo Direto Total			26,20
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			26,20
			Preço Unitário Adotado			26,20

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco Nilson Magalhães Filho
CPF: 619.752.003-59
Sócio Administrador

000019 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B. n.º 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.714.738/0001-17 Fone: (85) 3260-4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Antônio Albuquerque Pereira
Eng. Civil / Resp. Técnico
CRC/CE: 007859080



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm		M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5727600	16,77	9,61
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,5717925	20,84	11,92
	Sub-Total de Mão de Obra					21,53
	2 0210522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M	M	1,0300000	73,07	75,26
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,0700000	15,03	1,05
	Sub-Total de Material					76,31
	Custo Direto Total					97,84
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					97,84
	Preço Unitário Adotado					97,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3 A 7m (1		M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1445525	16,77	19,19
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,1455200	21,29	24,39
	Sub-Total de Mão de Obra					43,58
	2 0211161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,1800000	10,55	1,90
	2 0211495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0250000	2.398,43	59,96
	2 0211724	PREGO	KG	0,1200000	15,03	1,80
	Sub-Total de Material					63,66
	Custo Direto Total					107,24
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					107,24
	Preço Unitário Adotado					107,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.7	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0405463	21,29	22,15
	1 0112543	SERVEnte	H	1,0405463	15,85	16,49
	Sub-Total de Mão de Obra					38,64
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,69	4,14
	Sub-Total de Material					4,14
	Custo Direto Total					42,78
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					42,78
	Preço Unitário Adotado					42,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0967500	21,29	2,06
	1 0112543	SERVEnte	H	0,1393200	15,85	2,21
	Sub-Total de Mão de Obra					4,27
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	65,31	0,40
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,54	1,31
	Sub-Total de Material					1,71
	Custo Direto Total					5,98
	Taxa de BDI %			0,0000000		-

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco de Magalhães Filho
CPF: 09.02.003-59
Sócio Administrador

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.38/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

André Albuquerque Pereira
Eng. Civil / Resp. Técnico
CREA/CE: 0017866360



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total da Composição				5,98
		Preço Unitário Adotado				5,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESF	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2380050	21,29	5,07
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2902500	15,85	4,60
		Sub-Total de Mão de Obra				9,67
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0072000	65,31	0,47
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200000	0,54	1,58
		Sub-Total de Material				2,05
		Custo Direto Total				11,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,72
		Preço Unitário Adotado				11,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5616338	21,29	11,96
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5611500	15,85	8,89
		Sub-Total de Mão de Obra				20,85
		Serviços Auxiliares				
	A C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4	M3	0,0250000	774,14	19,35
		Total de Serviços Auxiliares				19,35
		Custo Direto Total				40,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,20
		Preço Unitário Adotado				40,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 E	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5805000	21,29	12,36
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7222388	15,85	11,45
		Sub-Total de Mão de Obra				23,81
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	65,31	0,40
	2 0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1200000	0,67	0,75
		Sub-Total de Material				1,15
		Custo Direto Total				24,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,96
		Preço Unitário Adotado				24,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5805000	21,29	12,36
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7401375	15,85	11,73
		Sub-Total de Mão de Obra				24,09
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	65,31	1,59
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000000	0,54	3,94

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
 Francisco Nilo Magalhães Filho
 CPF: 619.45.003-88
 Sócio Administrador

000021 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua B. n.º 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.794.788/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Antônio Moura Perena
 Eng. Civil / Resp. Técnico
 CREA/CE: 007859260



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RAIMUNDO JÂNIO SUCUPIRA, JEREISSATI III, PACATUBA - CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09.010/2022-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 22,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
						5,53
						29,62
				0,0000000		-
						29,62
						29,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.6		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, /M2		30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,1891463	21,29	4,03
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1891463	15,85	3,00
		Sub-Total de Mão de Obra				7,03
	2	0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330000	3,47	0,81
		Sub-Total de Material				0,81
		Custo Direto Total				7,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,84
		Preço Unitário Adotado				7,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.7		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 M2		30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,6811200	21,29	14,50
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6811200	15,85	10,80
		Sub-Total de Mão de Obra				25,30
	2	0216500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	42,03	46,23
	2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,96	15,68
		Sub-Total de Material				61,91
		Custo Direto Total				87,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,21
		Preço Unitário Adotado				87,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.8		FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30/03/2021		
	2	0218291 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO	M2	1,0000000	41,48	41,48
		Sub-Total de Material				41,48
		Custo Direto Total				41,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,48
		Preço Unitário Adotado				41,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 M2		30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,5679225	21,29	12,09
	1	0112543 SERVENTE	H	0,5679225	15,85	9,00
		Sub-Total de Mão de Obra				21,09

Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda
Francisco João Magalhães Filho
CPF: 619.452.003-59
Sócio Administrador

000022 000048

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, n.º 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
CPF: 61.760.000 / CNPJ/ME: 07.794.718/000117 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Anilal Albuquerque Potena
Eng.º / Resp. Técnico
CRC/CE: 0017839280