




PREFEITURA DE
PACATUBA



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



PREFEITURA DE
PACATUBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04
LOCAL: RUA 04, S/N, JEREISSATI III - PACATUBA/CE
PREÇO BASE: TABELA UNIFICADA SEINFRA No. 028.1 - DESONERADA
DATA: MARÇO DE 2025
BDI: 27,35%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA					
40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	0,5	19.280,29	9640,145
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1	5.672,24	5672,24
40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	0,5	5.753,51	2876,755
				TOTAL MAO DE OBRA R\$	18.189,14
				Total Simples R\$	18.189,14
				Incidências	INCLUSOS
				BDI	0
				TOTAL GERAL R\$	18.189,14


Preço Adotado: 144,8900

Unid: M2

MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,2821	18,46	23,6676
12391	PEDREIRO	H	0,5128	24,16	12,3852
10498	CARPINTEIRO	H	1,0257	24,16	24,7805
				TOTAL MAO DE OBRA	60,8377
MATERIAIS					
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	3,71	1,74	5,5854
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	0,6838	25,06	17,138
12408	PREÇO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE: 708UN/KG)	KG	0,1026	17,23	1,7678
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	0,0084	11,28	0,7716
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,6325	6,89	4,3579
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,7094	22,11	37,7948
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,1026	3,89	0,3991
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,1026	11,09	1,1376
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,1026	36,64	3,7593
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,1026	4,57	0,4689
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	0,2046	16,76	3,4291
				TOTAL MATERIAIS	76,6077
SERVIÇOS					
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,0148	502,8881	7,4427
				TOTAL SERVIÇOS	7,4427
				Total Simples	141,89
				Incidências	INCLUSOS
				BDI	0
				TOTAL GERAL	144,89

\$

32



Preço Adotado: 1.343,3200

MATERIAIS					
110268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPÃO	UN	0,5	584,75	
10405	CAIXÃO DE 2"x1"	M	10	6,4	
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE PVC D'AGUA 3/2"x1"	UN	1	19,69	19,69
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5	15,18	75,9
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1	100,79	100,79
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10	34,54	345,4
12410	PREGO 18X27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,5	14,2	7,1
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)	M	4	6,56	34,24
				TOTAL MATERIAIS	939,495
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	8	24,16	193,28
12543	SERVENTE	H	8	18,46	147,68
				TOTAL MAO DE OBRA	340,96
SERVIÇOS					
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,125	502,8881	62,861
				TOTAL SERVIÇOS	62,861
				Total Simples	1.343,32
				Encargos	INCLUSOS
				(R%)	0
				TOTAL GERAL	1.343,32

Preço Adotado: 262,8100

Unid: UN

MATERIAIS					
10402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1	262,81	262,81
				TOTAL MATERIAIS	262,81
				Total Simples	262,81
				Encargos	INCLUSOS
				(R%)	0
				TOTAL GERAL	262,81

Preço Adotado: 1.676,6900

Unid: UN

MATERIAIS					
12383	NOFUSE DE 70 A	UN	1	29,15	29,15
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2	4,14	8,28
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT PVCABO 10MM2	UN	4	6,02	24,08
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60	9,33	559,8
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1	272,4	272,4
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1	601,7	601,7
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6	7,14	42,84
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1	81,86	81,86
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2	1,65	3,3
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1	53,28	53,28
				TOTAL MATERIAIS	1.676,69
				Total Simples	1.676,69
				Encargos	INCLUSOS
				(R%)	0
				TOTAL GERAL	1.676,69

Preço Adotado: 1.097,9900

Unid: MÊS

MATERIAIS					
19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	1	1.097,99	1.097,99
				TOTAL MATERIAIS	1.097,99
				Total Simples	1.097,99
				Encargos	INCLUSOS
				(R%)	0
				TOTAL GERAL	1.097,99

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Preço Adotado: 20,2100



MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	1	18,46
17989	MESTRE DE LINHA	H	0,01	29,13
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,05	29,13
TOTAL MAO DE OBRA				20,2078
Total Simples				20,21
Encargos				INCLUSOS
BDI				0
TOTAL GERAL				20,21

MAO DE OBRA				
4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1	17,61
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	12,01
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECÁ DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,07	493,39
7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1	26,29
TOTAL MAO DE OBRA				R\$ 90,45
Total Simples				R\$ 90,45
Encargos				INCLUSOS
BDI				0
TOTAL GERAL				R\$ 90,45

Lúcia Cláudia Moraes dos Santos
 Engenheira Civil
 CREA 338364
 RPP 8493493-1

2