



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05.009/2022-TP

Senhor Presidente,

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital acima especificado, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CABINE DE IMPRENSA DO ESTÁDIO BETÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRACINHA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE**, importando no valor global em **R\$ 602.891,31 (SEISCENTOS E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, conforme planilhas anexas, para o período de execução estabelecido no presente edital de até 120 (cento vinte) dias, tendo a validade da nossa proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Alberto Janes Torres Martins, Carteira de Identidade Profissional 060356087-3 CONFEA/CREA – CE, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, bem como declarar que nos valores apresentados, já estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive margem de lucro, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços que serão iniciados no prazo de 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da ordem de serviços.

Atenciosamente,

Pacatuba, 02 de maio de 2022.

TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alberto Torres Martins
ADMINISTRADOR - RPN 0603560873

João Torres Filho

Engº Civil - RNP-060123796-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CABINE DE IMPRENSA DO ESTÁDIO BETÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRACINHA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE	DATA: 02/06/2022	FONTE:
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	BDI: 18,20%	SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	L.S. Hora: 79,28%	SINAPI
		L.S. Mes: 45,06%	027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/3 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			09/2021 04/2022

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	892,59	18,20%	1.055,04	1.055,04
1.2	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	175,10	18,20%	206,97	206,97
1.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.112,20	18,20%	1.314,62	1.314,62
1.4	C4541	PRÓPRIA	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	12,00	325,81	18,20%	385,11	4.621,32
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1ª CAT., PROF. ATÉ 1,50m	M3	5,76	40,41	18,20%	47,76	275,10
2.2	C2821	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,16	25,93	18,20%	30,65	127,50
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
3.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	16,00	62,53	18,20%	73,91	1.182,56
3.2	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	90,00	105,45	18,20%	124,64	1.1217,60
3.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	742,00	11,93	18,20%	14,10	10.462,20
3.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,60	377,75	18,20%	446,50	4.732,90
3.5	C1804	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,60	132,12	18,20%	156,17	249,87
3.6	C4417	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	176,48	98,50	18,20%	116,43	20.547,57
3.7	C1803	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	9,00	223,55	18,20%	264,24	2.378,16
3.8	102073	SINAPI	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF. 11/2020	M3	1,09	3.021,59	18,20%	3.571,52	3.892,96
4 PAREDES E PAINÉIS									
4.1	CO073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	940,63	55,85	18,20%	66,01	62.090,99
4.2	CO806	SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	8,00	60,35	18,20%	71,33	570,64
						80.794,44			



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OPERAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CABINE DE IMPRENSA DO ESTÁDIO BETAO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRACINHA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
PROFESSOR: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
SERVIÇOS:

DATA: 02/06/2022
BDI: 18,20%
L.S. Hora: 78,28%
L.S. Mes: 45,06%

FORNECEDOR: SEINFRA S/A
VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/3 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA REF.: 06/2021 04/2022

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	22,69	101,87	18,20%	120,41	2.732,10
4.4	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	8,64	1.508,03	18,20%	1.782,49	15.400,71
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS									
5.1	C4423	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m). C/ FERRAGENS	UN	10,00	278,72	18,20%	329,45	3.294,50
5.2	C4427	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m). C/ FERRAGENS	UN	16,00	299,04	18,20%	353,47	5.655,52
5.3	C0032	SEINFRA	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80x2,10M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	10,00	348,61	18,20%	412,06	4.120,60
5.4	C4494	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC. MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES. PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	26,75	181,65	18,20%	214,71	5.743,49
5.5	C4515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO. DE CORRER. COM BANDEIROLA E/OU PETIOLIL. SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	51,44	244,04	18,20%	288,46	14.838,38
5.6	C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,70	368,58	18,20%	435,66	1.176,28
5.7	C2674	SEINFRA	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm. COLOCADO	M2	51,44	187,58	18,20%	221,72	11.405,28
6 IMPERMEABILIZAÇÃO									
6.1	C1459	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	25,76	48,98	18,20%	57,89	1.491,25
7 REVESTIMENTOS									
7.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.941,66	5,83	18,20%	6,89	13.378,04
7.2	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4	M2	1.773,35	31,27	18,20%	36,96	65.543,02
7.3	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:3	M2	188,31	30,45	18,20%	35,99	6.057,48
7.4	C0674	SEINFRA	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	11,92	21,49	18,20%	25,40	302,77
7.5	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	188,31	67,94	18,20%	80,31	13.516,98
7.6	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	475,71	7,82	18,20%	9,24	4.395,56
7.7	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	M2	155,27	11,62	18,20%	13,73	2.131,86



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OPERAÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CABINE DE IMPRENSA DO ESTÁDIO BETAO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRACINHA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-PE	DATA: 02/06/2022	FONTE: SEINFRA SINAPEI	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/3 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.: 05/2021
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	BDI: 18,20%			
EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	L.S. Hora: 78,28%			04/2022
SERVIÇOS:		L.S. Mes: 45,06%			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7.8	C3034	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	155,27	34,51	18,20%	40,79	6.333,46
7.9	C4469	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	136,36	46,33	18,20%	54,76	7.467,07
8	PISOS								
8.1	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEL-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	307,40	75,79	18,20%	89,58	27.536,89
8.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	307,40	22,56	18,20%	26,67	8.196,36
8.3	C2286	SEINFRA	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	M	23,60	48,50	18,20%	57,33	1.352,99
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
9.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC								
9.1.1	C0907	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	21,00	4,16	18,20%	4,92	103,32
9.1.2	C0963	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	43,00	7,34	18,20%	8,68	373,24
9.1.3	C3994	SEINFRA	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	20,00	21,81	18,20%	25,78	515,60
9.1.4	C1541	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	6,00	21,87	18,20%	25,85	155,10
9.1.5	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	44,00	12,22	18,20%	14,44	635,36
9.1.6	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	26,00	26,15	18,20%	30,91	803,66
9.1.7	C1566	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1")	UN	16,00	13,77	18,20%	16,28	260,48
9.1.8	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	10,00	4,26	18,20%	5,04	50,40
9.1.9	C1730	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	10,00	5,22	18,20%	6,17	61,70
9.1.10	C2093	SEINFRA	RALO SEGO PVC RÍGIDO	UN	20,00	43,30	18,20%	51,18	1.023,60
9.1.11	C2369	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	2,00	16,96	18,20%	20,05	40,10
9.1.12	C2366	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	4,00	33,63	18,20%	39,75	159,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OPERAÇÃO: PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 3057
OBJETO: ESTADIO BETAO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRACINHA, MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
SERVICOS:

DATA: 02/06/2022
BDI: 18,20%
L.S. Hora: 78,28%
L.S. Mes: 45,06%
FONTE: SEINFRA
SINAPI:
VERSÃO: 027.1 COM DESONERACAO
COMPOSICOES PROPRIAS: 202203 COM DESONERACAO
DATA IMPR: 05/2021
04/2022

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITARIO	BDI (%)	PREÇO UNITARIO	PREÇO DO SERVIÇO
9.1.13	C2381	SEINFRA	TE PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	UN	32,00	8,21	18,20%	9,70	310,40
9.1.14	C2383	SEINFRA	TE PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	UN	13,00	17,85	18,20%	21,10	274,30
9.1.15	C2405	SEINFRA	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	UN	8,00	11,95	18,20%	14,12	112,96
9.1.16	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	4,00	10,39	18,20%	12,28	49,12
9.1.17	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PIEGOTO D=40mm (1 1/2")	M	61,40	12,50	18,20%	14,78	907,49
9.1.18	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PIEGOTO D=50mm (2")	M	42,80	17,25	18,20%	20,39	872,69
9.1.19	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PIEGOTO D=100MM (4")	M	121,20	30,46	18,20%	36,00	4.363,20
9.1.20	C2625	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	103,06	18,62	18,20%	22,01	2.268,35
9.1.21	C2626	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	M	69,96	24,93	18,20%	29,47	2.061,72
9.1.22	C2627	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	76,21	30,65	18,20%	36,23	2.761,09
9.1.23	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIEGOTO 100X50mm (4"X2")-CANÊIS	UN	4,00	35,54	18,20%	42,01	168,04
9.1.24	C1584	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC PIEGOTO D=100mm (4")	UN	12,00	35,11	18,20%	41,50	498,00
REGISTROS E VÁLVULAS									
9.2.1	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	16,00	116,14	18,20%	137,28	2.196,48
9.2.2	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	24,00	77,12	18,20%	91,16	2.187,84
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
9.3.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	20,00	639,73	18,20%	756,16	15.123,20
9.3.2	C0356	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00X0,60m)	UN	2,00	832,50	18,20%	984,02	1.968,04
9.3.3	C0386	SEINFRA	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	1,00	1.636,85	18,20%	1.934,76	1.934,76
9.3.4	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	24,00	89,08	18,20%	105,29	2.526,96
						29.284,94			
						4.384,32			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CABINE DE IMPRENSA DO ESTÁDIO BETA, LOCALIZADO NO BAIRRO PRACINHA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
PRESETURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
SERVIÇOS:

DATA: 02/06/2022
BDI: 18,20%
L.S. Hora: 78,28%
L.S. Mes: 45,06%

FONTE: SEINFRA SINAPI
VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA REF.: 05/2021 04/2022

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
9.3.5	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	M2	3,48	389,04	18,20%	459,85	1.600,28
9.3.6	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	525,03	18,20%	620,59	3.723,54
9.3.7	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	20,00	27,59	18,20%	32,61	652,20
9.3.8	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	24,00	32,00	18,20%	37,82	907,68
9.3.9	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	6,00	22,42	18,20%	26,50	159,00
9.3.10	C2604	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA	UN	6,00	97,19	18,20%	114,88	689,28
9.4			POÇOS E CAIXAS						7.686,16
9.4.1	C0605	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	6,40	144,03	18,20%	170,24	1.089,54
9.4.2	C4823	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00	29,09	18,20%	34,38	275,04
9.4.3	102808	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	737,11	18,20%	871,26	1.742,52
9.4.4	C2865	SEINFRA	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	1,00	43,52	18,20%	51,44	51,44
9.4.5	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.805,09	18,20%	4.497,62	4.497,62
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						26.006,20
10.1	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	2,00	144,64	18,20%	170,96	341,92
10.2	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	225,24	18,20%	266,23	266,23
10.3	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	76,84	18,20%	90,82	90,82
10.4	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	3,00	24,56	18,20%	29,03	87,09
10.5	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	5,00	19,10	18,20%	22,58	112,90
10.6	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	500,00	7,60	18,20%	8,98	4.490,00
10.7	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	800,00	5,74	18,20%	6,78	5.424,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CABINE DE IMPRENSA DO ESTÁDIO ETÁIO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRACINHA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.	DATA: 02/06/2022	FONTE: SEINFRA SINAPI	VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	DATA REF.: 05/2021
EMPRESA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	BDI: 18,20%	L.S. Hora: 78,28%		04/2022
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	L.S. Mes: 45,06%			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
10.8	C1187	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	100,00	11,99	18,20%	14,17	1.417,00
10.9	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	150,00	9,22	18,20%	10,90	1.635,00
10.10	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	300,00	14,60	18,20%	17,26	5.178,00
10.11	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	115,00	7,00	18,20%	8,27	951,05
10.12	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 253V	UN	16,00	14,17	18,20%	16,75	268,00
10.13	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	25,00	18,20%	29,55	118,20
10.14	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	70,00	17,81	18,20%	21,05	1.473,50
10.15	C4946	SEINFRA	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	UN	8,00	161,27	18,20%	190,62	1.524,96
10.16	C1840	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	22,00	62,72	18,20%	74,14	1.631,08
10.17	C1863	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	10,00	63,55	18,20%	75,12	751,20
10.18	C4948	SEINFRA	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO - OSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	3,00	69,16	18,20%	81,75	245,25
11	COBERTA								
11.1	C1324	SEINFRA	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 20m	M2	186,56	184,16	18,20%	217,68	40.610,38
11.2	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	186,56	47,38	18,20%	56,00	10.447,36
11.3	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	41,70	67,70	18,20%	80,02	3.336,83
11.4	C2249	SEINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 0 33cm	M	47,59	31,30	18,20%	37,00	1.760,83
12	PINTURA								
12.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	789,75	14,29	18,20%	16,89	13.338,88
								56.155,40	
								109.453,57	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<p>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CABINE DE IMPRENSA DO ESTÁDIO ETÁIO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRACINHA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE</p> <p>PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA</p> <p>EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS</p> <p>SERVIÇOS:</p>	<p>DATA: 02/06/2022</p> <p>BDI: 18,20%</p> <p>L.S. Hora: 78,28%</p> <p>L.S. Mes: 45,05%</p>
<p>MONTE: SEINFRA SINAPI</p>	<p>VERBALO: 027 - COM DESENEHAÇÃO 2022/3 COM DESENEHAÇÃO COM POSIÇÕES PRÓPRIAS</p>
<p>DATA RESP.: 08/2021</p>	<p>DATA RESP.: 04/2022</p>

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
12.2	C2466	SEINFRA	TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	307,08	35,57	18,20%	42,04	36.133,64
12.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE FVA	M2	963,60	11,30	18,20%	13,36	13.140,90
12.4	C2466	SEINFRA	TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.027,54	35,57	18,20%	42,04	43.197,78
12.5	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	39,48	15,75	18,20%	18,62	735,12
12.6	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,48	19,44	18,20%	22,98	907,25
13	SERVIÇOS DIVERSOS								
13.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	326,72	10,68	18,20%	12,62	4.123,21
VALOR TOTAL:									602.891,31

Selcentos e Dois Mil Oitocentos e Noventa e Trinta e Um centavos

João Torres Filho
Engº Civil - RNP- 060123796-0