



TF Locações & Construções
PROPOSTA DE PREÇOS

AO
SETOR DE LICITAÇÕES E PREGÕES
PREFEITURA MUNICIPAL PACATUBA/CE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2022-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.



TF Locações & Construções
CARTA PROPOSTA



Fortaleza, 18 de março de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação
Pacatuba-Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.004/2022-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEIRESSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 05.004/2022-TP**, pelo valor global de R\$ 1.078.281,01 (um milhão e setenta e oito mil duzentos e oitenta e um reais e um centavo).

O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidado, sendo o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Thiago Nogueira Pinheiro, Carteira de Identidade n° 34479212000 expedida em 23/02/2000, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 636.830.323-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;



TF Locações & Construções



- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,




TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.010.834/0001-43

Thiago Nogueira Pinheiro
CPF: 636 830 323 91
Sócio - Administrador

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18 010 834/0001 43

Luiz Carlos Thé Franco
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 7389-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>Tf Loroçães & Construções</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JERISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE			
	LOCAL:	RUAS NA LOCALIDADE CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADA/CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE			
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.004/2022-TP			
	DATA/HORA:	08/03/2022 às 10:00:00			
		DATA :	21/03/2022	BDI :	26,51%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.066,38
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA						1.196,06
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,12	445,96	118,22	564,18
1.2		PLACA DA OBRA						1.196,06
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	123,20	32,66	155,86
2		OBRAS DE DRENAGEM						245.536,84
2.1		DRENAGEM SUPERFICIAL						245.536,84
2.1.1		MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA						135.469,35
2.1.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	6.339,23	16,89	4,48	21,37
2.1.2		SARJETA DE CONCRETO E=0,10m / L=0,35m						110.067,49
2.1.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	221,87	45,56	12,08	57,64
2.1.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	221,87	346,57	91,88	438,45
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						765.543,76
3.1		REVESTIMENTO EM PEDRA TOSCA						765.543,76
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	18.925,68	31,97	8,48	40,45
4		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.694,22
4.1		RODOVIÁRIO						1.694,22
4.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	21.177,71	0,06		



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE				DATA :	21/03/2022	BDI :	26,51%
LOCAL:	RUAS NA LOCALIDADE CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADACE				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1.COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE				HORA	83,85%	MES	47,76%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.004/2022-TP				DATA REF.			05/2021
DATA/HORA:	08/03/2022 às 10:00:00							


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5	LIMPEZA GERAL							31.343,01
5.1	LIMPEZA GERAL							31.343,01
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	21.177,71	1,17	0,31	31.343,01
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							31.096,80
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							31.096,80
6.1.1	CPP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MÊS	3,00	8.193,50	2.172,10	31.096,80
						VALOR ORÇAMENTO:		852.178,39
						VALOR BDI TOTAL:		226.102,62
						VALOR TOTAL:		1.078.281,01

Um Milhão Setenta e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Um reais e Um centavo

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 18.010.834/0001-43
 Luiz Carlos Thé Franco
 Engenheiro Civil
 CREA/CE Nº 7389-D



TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 18.010.834/0001-43
 Thiago Nogueira Pinheiro
 CPF: 636.830.323-91
 Sócio - Administrador

		RESUMO DO ORÇAMENTO			
 TF Locações & Construções	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE	DATA: 21/03/2022		
	LOCAL:	RUAS NA LOCALIDADE CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,8%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	DATA/HORA:	08/03/2022 às 10:00:00			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.066,38	0,28
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	1.196,06	0,11
1.2	PLACA DA OBRA	1.870,32	0,17
2	OBRAS DE DRENAGEM	245.536,84	22,77
2.1	DRENAGEM SUPERFICIAL	245.536,84	22,77
2.1.1	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	135.469,35	12,56
2.1.2	SARJETA DE CONCRETO E=0,10m / L=0,35m	110.067,49	10,21
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	765.543,76	71,00
3.1	REVESTIMENTO EM PEDRA TOSCA	765.543,76	71,00
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.694,22	0,16
4.1	RODOVIÁRIO	1.694,22	0,16
5	LIMPEZA GERAL	31.343,01	2,91
5.1	LIMPEZA GERAL	31.343,01	2,91
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.096,80	2,88
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.096,80	2,88

VALOR ORÇAMENTO: **852.178,39** **100,00**

VALOR BDI TOTAL: **226.102,62**

VALOR TOTAL: **1.078.281,01**

Um Milhão Setenta e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Um reais e Um centavo


TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18.010.834/0001-43

Thiago Noqueira Pinheiro
CPF: 635 820 323 91
Sócio - Administrador

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18 010 834/0001,43

Luiz Carlos Thé Franco
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 7389-D

Handwritten signatures and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 TF Locações & Construções	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE	DATA: 21/03/2022	BDI: 26,68%
	LOCAL: RUAS NA LOCALIDADE CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADA/CE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	SEINFRA
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 05.004/2022-TP	DATA/HORA: 08/03/2022 às 10:00:00	HORA	MES
		REF.	REF.
		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
			0,00%



1.1.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	60,7100	121,4200
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5300	2,1200
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,0500	4,2000
TOTAL EQUIPAMENTO:					127,7400

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:					318,2200

VALOR:	445,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	118,22
VALOR COM BDI:	564,18

1.2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,2300	27,7746
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,1200	19,1200
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,6500	43,4250
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,8900	1,7835
TOTAL MATERIAL:					92,1031

VALOR:	123,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	32,66
VALOR COM BDI:	155,86

2.1.1.1. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:					7,7805

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	6,9600	6,9600
TOTAL MATERIAL:					6,9600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 TF Locações & Construções	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE	DATA: 21/03/2022
	LOCAL:	RUAS NA LOCALIDADE CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADA/CE	VERSIÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00%
	DATA/HORA:	08/03/2022 às 10:00:00	



SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	319,8300	0,2239
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4200	1,1050
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL SERVICOS:				2,1531

VALOR:	16,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	4,48
VALOR COM BDI:	21,37

2.1.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:				45,5615

VALOR:	45,56
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	12,08
VALOR COM BDI:	57,64

2.1.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:				155,5000




MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,77800000	51,6400	40,1759
I0280 BRITA	M3	0,96580000	58,2900	56,2965
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4300	94,6000
TOTAL MATERIAL:				191,0724

VALOR:	346,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	91,88
VALOR COM BDI:	438,45

3.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,8500	1,1425
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	70,3200	0,7032
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,8457

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE	DATA : 21/03/2022	BDI : 26,51%	
	LOCAL:	RUAS NA LOCALIDADE CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADA/CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 04,78% 05/2021
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.004/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%
	DATA/HORA:	08/03/2022 às 10:00:00	 		

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	6,9855
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	7,5810
TOTAL MATERIAL:					14,5665

VALOR:	31,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	8,48
VALOR COM BDI:	40,45

4.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	0,0483
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0483

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	0,0086
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0086

VALOR:	0,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,08

5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1663

VALOR:	1,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	0,31
VALOR COM BDI:	1,48

6.1.1. CPP-1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	150,00000000	4.101,00
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	50,00000000	4.092,50
TOTAL MAO DE OBRA:					8.193,50

VALOR:	8.193,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (26.51%):	2.172,10




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
LOCAL:	RUAS NA LOCALIDADE CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2022-TP
DATA/HORA:	08/03/2022 às 10:00:00

DATA : 21/03/2022	
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA	MES
83,85%	7,76%
8,00%	0,00%




VALOR COM BDI:	10.365,60
----------------	-----------


 TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 18.010.834/0001-43
 Thiago Nogueira Pinheiro
 CPF: 636.830.323-91
 Sócio-Administrador

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 18.010.834/0001-43
 Luiz Carlos Thé Franco
 Engenheiro Civil
 CREA/CE Nº 7389-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 TF Locações & Construções	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE		DATA : 21/03/2022	
	LOCAL: RUAS NA LOCALIDADE CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADA/CE		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 05.004/2022-TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	DATA/HORA: 08/03/2022 às 10:00:00		BDI: 18,51%	
			HORA MES REF.	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Nº 3390
 P.M.P.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 18.010.834/0001-43

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.066,38	100,00 %			100,00 %
			3.066,38			3.066,38
2	OBRAS DE DRENAGEM	245.536,84	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			85.937,89	85.937,89	73.661,06	245.536,84
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	765.543,76	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			306.217,50	306.217,50	153.108,76	765.543,76
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.694,22	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			677,69	677,69	338,84	1.694,22
5	LIMPEZA GERAL	31.343,01		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				12.537,20	18.805,81	31.343,01
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.096,80	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			10.364,56	10.364,56	10.367,68	31.096,80
		1.078.281,01	406.264,02	415.734,84	256.282,15	1.078.281,01
			406.264,02	821.998,86	1.078.281,01	

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 18.010.834/0001-43

Thiago Nogueira Pinheiro
 CPF: 636.830.323-91
 Sócio-Administrador

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 18.010.834/0001-43

Luiz Carlos Thé Franco
 Engenheiro Civil
 CREA/CE Nº 7389-D